CS ŠLAPANICKO
ÚSEK R2 01 KOBYLNICE - SOKOLNICE
km 0,000 - 2,678 61
SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE
km 0,000 00 - 2,678 61
nová komunikace délky 2,678,61
km 1,428 00 - 2,678 61
konstrukce tl. 36cm, živičná úprava
Asfaltový beton obrusný ACO 11 40 mm
Spojovací postřik
Asfaltový beton podkl. ACP 16+ 50 mm
infiltrační postřik
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 120 mm
Štěrkodrť 32a 200 mm
Celkem 360 mm
Min. únosnost Edef=80MPa v případě nedostatečné, bude vyměněno podloží v mocnosti 20cm. (štěrkodrť f 0-63)
0,000 00 - 2,678 67
šířka 3,00m, 2x0,5 nezpevněná krajnice
příčný sklon min 2,00%
povrchová voda svedena do okolního terénu
Povodí Moravy požaduje, aby štěrkodrť uložená na zemní pláň ve zkušebních úsecích (zkoušky na únosnost pláně) byla odstraněna a na zemní pláň byla uložena geotextilie.
0,000 00 - 2,678 67
šířka 3,00m, 2x0,5 nezpevněná krajnice
příčný sklon min 2,00%
povrchová voda svedena do okolního terénu
LEGENDA:
HRANICE POZEMKU DLE KN
HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
HRANY ZPEVNĚNÝ PLOCHA
STÁVAJÍCÍ NAVÁŽENÉ
OSTATNÍ HRANY
RELIÉFNÍ DLAŽBA
MÍSTNÍ KOMUNIKACE- ŽIVIČNÁ KCE
PLOCHA SJEZDU - SO 25CM
PLOCHY PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA
PLOCHY SILNICE- ŽIVIČNÁ KCE
STÁVAJÍCÍ PLOCHY SILNICE
STÁVAJÍCÍ PLOCHY MÍSTNÍ KOMUNIKACE
PLOCHY ZELEŇ
PLOCHY BETONOVÉ KONSTRUKCE / ZÁTRAČNÉ BEDNĚNÍ
PLOCHY ZPEVNĚNÉ DVANU - LOMOVÝ KÁMEN
STÁVAJÍCÍ STROM
NAVRŽENÝ STROM
Ac - Acer campestre - javor babyka
Pp - Prunus padus - střemcha obecná
Aj - Acer platanoides - javor mléč
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STROMU
NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
HLAVNÍ PROJEKTANT STAVBY
Royal HaskoningDHV
ING. VÁCLAV ŠTAFF
ING. LUKÁŠ ČERNÝ
ING. VÁCLAV ŠTAFF
ADOS
CS ŠLAPANICKO
SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
B.1.2.1a