

Žádost ze dne: 08.04.2025
Číslo jednací: VASBV-10850/2025-KP
Vyřizuje: Pavla Klímová
Tel.: +420 545 532 395
Email: pavla.klimova@vodarenska.cz
Datum: 11.04.2025

Žadatel:

Obec Kobylnice
Bc. Michael Ulbrich
Na Budínku 240, Kobylnice, 664 51

Vyjádření pro plánovací smlouva § 130 - § 132

Stavba(projekt): **Obytný soubor u sokolnické bažantice**

Územní lokalizace: k.ú. Kobylnice u Brna, parc. č. 94/96
Stavebník: Ing. Lenka Helánová, Zelená pole s.r.o., Tábořská 4507/26, Brno, 61500
Projektant: Ing. Zbyněk Holešovský, LDH spol. s r.o., Zengrova 6, Brno 61500

Popis stavby:

Vyjádření k záměru z hlediskak napojení lokality na veřejný vodovod

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS), jako provozovatel veřejného vodovodu v obci Kobylnice obdržela žádost od Obce Kobylnice k posouzení zda by plánovaný záměr mohl způsobit problém s kvalitou a tlakem vody ve stávající vodovodní síti.

VAS vydala souhlasné vyjádření k záměru již v r. 2022 a pak ke změně trasy v r. 2025. Před vydáním našeho souhlasu bylo provedeno odborné posouzení stavu vodovodní sítě, na podzemním hydrantu v místě uvažovaného napojení (ulice U Potoka) byla provedena tlaková zkouška hydrostatického tlaku a hydrodynamického tlaku při průtoku 4 l/s. Hydrostatický tlak je v uvažovaném místě napojení 0,50 MPa, pokles tlaku byl zaznamenán na 0,43 MPa.

Vzhledem k tomu, že požadovaný min. hydrodynamický přetlak v místě napojení přípojky je 0,25 MPa, jsou tlaky v potrubí dostatečné a můžeme konstatovat, že napojením plánovaných 6 RD nedojde ke zhoršení tlakových ani průtokových hodnot pro stávající odběratele.

Za VAS nemůžeme zaručit dostatečný průtok jedině v případě, že by si více odběratelů v obci současně plnilo vodou soukromé bazény, tento stav ale hrozí i v současné době a nepředpokládáme, že by napojení 6 nových RD negativně ovlivnilo vodovodní síť.

Vyslovené obavy o problémech s kvalitou vody také vyvracíme, protože nově vybudovaný vodovod bude realizován z potrubí s atesty na pitnou vodu, po realizaci vodovodu bude provedena tlaková zkouška, proplach a dezinfekce potrubí, budou odebrány vzorky vody a teprve po odsouhlasení hygienou bude vodovod zprovozněn.

S pozdravem

Ing. Eva Kejvalová
vedoucí technického útvaru