
A. průvodní list

Kobylnice, obnova poklony

Stupeň:	DSP/DPS
----------------	---------

Investor:	Obec Kobylnice
	Na Budínku 240
	664 51 Kobylnice

Místo stavby:	kraj Jihomoravský
	okres Brno - venkov
	Kobylnice, poklona
	pozemky parc. č.399/1
	k.ú. Kobylnice u Brna (667471)

Zpracovatel:	Lukáš Kružík
	Polní 4149/6b
	586 01 Jihlava
	IČ: 762 48 267

Zodpovědný projektant:	Lukáš Kružík
	ČKAIT – 1400495

Vypracoval:	Lukáš Kružík
--------------------	--------------

A.1 Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) *název stavby*

Kobylnice, obnova poklony

b) *místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků*

kraj Jihomoravský

okres Brno – venkov

Kobylnice

pozemky parc. č. 399/1

k.ú. Kobylnice u Brna (667471)

c) *předmět dokumentace*

Předmětem dokumentace je obnova stávajících vnějších schodišť u kostela sv. Jakuba v Jindřichově Hradci

A.1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) *jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba)*

Lukáš Kružík

IČ: 762 48 267

Polní 4149/6b

586 01 Jihlava

b) *jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace*

Lukáš Kružík

ČKAIT – 1400495

TP00 – pozemní stavby

- c) *jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace*

Architektonicko-stavební řešení:

Lukáš Kružík

ČKAIT – 1400495

TP00 – pozemní stavby

A.2 Seznam vstupních podkladů

- fotodokumentace poskytnutá objednatelem
- zadání objednatele

A.3 TEA – technicko - ekonomické atributy budov

- a) *obestavěný prostor:*
- b) *zastavěná plocha: 6,43 m² (včetně kamenného okapového chodníku)*
- c) *podlahová plocha -*
- d) *počet podzemních podlaží – objekt nemá podzemní podlaží*
- e) *počet nadzemních podlaží – 1.NP*
- f) *způsob využití – občanská vybavenost, kulturní památka, poklona*
- g) *druh konstrukce – zděná trojboká konstrukce poklony s jehlanovou střechou s křížem s makovicí*
- h) *způsob vytápění – není vytápěna (vnější schodiště bez obestavěného vnitřního prostoru)*
- i) *přípojka vodovodu – není součástí projektované stavby*
- j) *přípojka kanalizační sítě – není součástí projektované stavby*
- k) *přípojka plynu – není součástí projektované stavby*
- l) *výtah – není součástí projektované stavby*

A.4 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické infrastruktury

Objekt není a nebude napojován na sítě technické infrastruktury.

Vypracoval
Lukáš Kružík

Zodpovědný projektant
Lukáš Kružík
ČKAIT – 1400495

B. souhrnná technická zpráva

Kobylnice, obnova poklony

Stupeň:	DSP/DPS
----------------	---------

Investor:	Obec Kobylnice
	Na Budínku 240
	664 51 Kobylnice

Místo stavby:	kraj Jihomoravský
	okres Brno - venkov
	Kobylnice, poklona
	pozemky parc. č.399/1
	k.ú. Kobylnice u Brna (667471)

Zpracovatel:	Lukáš Kružík
	Polní 4149/6b
	586 01 Jihlava
	IČ: 762 48 267

Zodpovědný projektant:	Lukáš Kružík
	ČKAIT – 1400495

B.1 Celkový popis území a stavby

- a)** základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
- b)** charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
- c)** údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,
- d)** výčet a závěry průzkumů,
- e)** informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,
- f)** stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,
- g)** vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,
- h)** požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
- i)** navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,
- j)** navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,
- k)** limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,
- l)** požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,
- m)** základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,
- n)** základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,
- o)** seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

b) popis navrženého řešení,

c) energetické výpočty.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo j iných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov.

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu³⁾,

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí,

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

- c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,
- d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,
- e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,
- f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

B.10 Zásady organizace výstavby

- a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
- b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,
- c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,
- d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
- e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,
- f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi⁴⁾,
- g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
- h) limity pro užití výškové mechanizace,
- i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,
- j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,
- k) dočasné objekty.

B.1 Popis území stavby

- a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Jedná se o stavební úpravy trojboké kaple – poklony víceméně udržovacího charakteru. V současnosti objekt vykazuje poruchy omítek ve spodních partiích stavby, poruchy povrchových úprav kovových konstrukcí. Ostatní konstrukce a povrchy odpovídají stavu od poslední stavební obnovy.

b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,


Jedná se o trojbokou výklenkovou kapli, která je situována v exponované pozici na křížení trojice cest. Vlastní pozemek výrazně větší než vlastní stavba má rovněž trojúhelníkový půdorys a zcela jej obepínají výše uvedené komunikace.


Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Stavební úpravy nemění účel užívání drobné sakrální architektury a dá se tedy tvrdit, že je v souladu s platným územním plánem, byť se nachází v ploše zeleně.

Výřez z platného územního plánu





Navržené stavební úpravy jsou v souladu s hlavními podmínkami platného územního plánu – občanská vybavenost smíšená

d) výčet a závěry průzkumů,

Na místě stavby byl zpracovatelem dokumentace zpracován vizuální stavebně technický průzkum a byly provedeny 4 sondy do omítkového souvrství, které měly za cíl identifikovat starší barevné vrstvy a složení omítek v soklové partii.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu,

Jedná se stavební úpravy stávajícího objektu, které nezakládají díky charakteru prací nutnost povolení výjimky.

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu,

Památková ochrana:

- kulturní památka rejst. č. ÚSKP 51569/7-9023 - výklenková kaplička - poklona
- Fáze ochrany: památkově chráněno
Chráněno: od 22. 3. 2002

Plošná památková ochrana:

- památková zóna rejst. č. ÚSKP 2112 - Bojiště bitvy u Slavkova
- Fáze ochrany: památkově chráněno
Chráněno: od 10. 9. 1992

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin,

Navrhované stavební úpravy nevyžadují kácení vzrostlé zeleně, nemění odtokové poměry ani nevyžaují demolici jiných staveb

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

V souvislosti s realizací stavby bude třeba provést dočasný zábor části pozemku 399/1 v k.ú. Kobylnice u Brna, na kterém se stavba nachází.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu,

Stavebními úpravami nevznikne nové ochranné pásmo.

j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plocha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, předpokládané kapacity provozu a výroby,

Kapacitní údaje

- zastavěná plocha stavby (kamenného okapového chodníku): 6,640 m²
- obestavěný prostor stavby: cca 10,885 m³

Objekt nemá vnitřní prostory.

k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.,

Stavba není napojena na inženýrské sítě, Způsob likvidace dešťových vod zůstává nezměněn – přirozený však v okolí objektu.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Není předmětem PD s ohledem na to, že objekt není napojen na sítě technické infrastruktury.

m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice,

Předpoklad zahájení realizace stavebních prací je v průběhu roku 2025, celkové dokočení včetně restaurování soch je předpokládán v roce 2026.

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Stavba nevyžaduje uvedení do zkušebního provozu.

o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu¹⁾, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby.

PD neřeší.

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení

Jedná se o trojbokou výklenkovou kapli, která je situována v exponované pozici na křížení trojice cest, jejichž průběh určil neobvyklý půdorys objektu. Trojboká hmota kaple je architektonizována prostřednictvím nik a obíhajících říms, které ji vertikálně horizontálně dělí do tří úrovní, a to oblounem opatřené soklové části s rozšířeným soklíkem nad zemí, střední úrovně s polokruhově ukončenými výklenky se sochami světců a vrchní úrovně vymezené kordonovou a korunní římsou s menšími segmentově zaklenutými nikami. Niky se středu jsou chráněné prosklenými kovovými okny. Střecha je stanová krytá falcovaným plechem, ve vrcholu přechází v kovaný kříž s rozvilinovými a tordovanými pásky a navlečenou makovicí v místě styku s krytinou. Kapli obíhá okapový chodník vysypaný oblázky.

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení

B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti

a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí,

S ohledem na charakter stavby se neřeší.

b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností,

S ohledem na charakter stavby se neřeší.

c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů.

S ohledem na charakter stavby se neřeší.

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Zajištění bezpečnosti provozu bude zajištěno pomocí pravidelných kontrol. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků.

B.3.4 Základní technický popis stavby

a) popis stávajícího stavu,

Jedná se o trojbokou výklenkovou kapli, která je situována v exponované pozici na křížení trojice cest, jejichž průběh určil neobvyklý půdorys objektu. Trojboká hmota kaple je architektonizována prostřednictvím nik a obíhajících říms, které ji vertikálně horizontálně dělí do tří úrovní, a to oblounem opatřené soklové části s rozšířeným soklíkem nad zemí, střední úrovně s polokruhově ukončenými výklenky se sochami světců a vrchní úrovně vymezené kordonovou a korunní římsou s menšími segmentově zaklenutými nikami. Niky se středu jsou chráněné prosklenými kovovými okny. Střecha je stanová krytá falcovaným plechem, ve vrcholu přechází v kovaný kříž s rozvilinovými a tordovanými pásky a navlečenou makovicí v místě styku s krytinou. Kapli obíhá okapový chodník vysypaný oblázky. Objekt datuje pamětní mramorová deska uložená v úrovni soklu „Na památku jubilea 60letého panování císaře a krále Františka Josefa I. a 50etého kněžství papeže Pia IX. Zbudoval křesť. soc. spolek a dobrodinci 1908“. Ve výklencích jsou umístěny polychromované sochy svatých: na severovýchodě Sv. Josef, na severozápadě Panna Marie s Ježíškem a na jihozápadě Sv. Jan Nepomucký. Stáří ani původ soch ve výklencích uzavřených konchou není zatím přesně známo.

b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení.

Návrh reviduje zastřenou profilaci zdobných prvků a patrně nehistorickou barevnost na základě zjištění z provedených sond a kolorované pohlednice z prvních let existence kaple. Pohlednice se zjištěními koresponduje a reflektuje i přes obvyklou autorskou licenci dobový vkus, který při prezentaci historické stylové stavby sledujeme. V oblasti soklu předpokládáme očištění eventuálně reprofilaci průběžného oblounu dle dochované předlohy. Obloun je nyní převrstven a zčásti proveden zcela nově včetně jádrové omítky. Navrhujeme také očištění a eventuálně dotvarování pozdějších oprav kordonové a korunní římsy s cílem zdůraznit původně přesnější profilaci a zejména pod vrstvami zanikající nejspodnější odstupnění. Barevnost omítky je stanovena dle zjištěných barevných nátěrů v odstínech světlé šedookrové, přibližně ze vzorníku KEIM historisch odstín č. 50019 a o něco tmavším odstínu soklu u země, barva oken a střechy by měla být v barvě světlé teple-šedé RAL 7032 (Kieselgrau) sledující potlačení jejich výrazu ve prospěch celkové hmoty a barevných soch ve výklencích. Kříž a makovice mají být opatřeny grafitovým nátěrem. Dále se předpokládá doplnění ornamentálních pískovaných skel a barevných skel v dolních rozích dle historických předloh s cílem zachovat lidovost a dílčí historickou nahodilost. Výsledný výraz objektu by tak mohl být blízký tomu na staré pohlednici, kdy vynikala prostá hmota ušlechtilé „kamenné“ barevnosti a její silueta se zvednutými štítky na okrajích, a to na pozadí pestřejších červených střech. Detail historického, ale jinak zcela běžného technicistního okna nebo plechové krytiny by naopak měl být potlačen ve prospěch soch a celkové sošnosti atypické a zdařilé hmoty.

B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) popis stávajícího stavu,

S ohledem na charakter objektu PD neřeší.

b) popis navrženého řešení,

S ohledem na charakter objektu PD neřeší.

c) energetické výpočty.

S ohledem na charakter objektu PD neřeší.

B.3.6 Zásady požární bezpečnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu²⁾ - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod.,

S ohledem na charakter objektu PD neřeší.

b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo j iných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

Stavba je prohlášenou kulturní památkou viz.výše.

B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy

S ohledem na charakter stavby PD neřeší. (nemá vnitřní prostor ani neobsahuje zdroje tepla)

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost apod.).

S ohledem na charakter stavby PD neřeší. (nemá vnitřní prostor ani není napojena na inženýrské sítě a neobsahuje zdroje hluku a vibrací)

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostatními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Stavba není napojena na technickou infrastrukturu.

B.5 Dopravní řešení

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pěších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.

Jedná se o trojbokou výklenkovou kapli, která je situována v exponované pozici na křížení trojice cest, jejichž průběh určil neobvyklý půdorys objektu.

Přístup k objektu je přes místní komunikace. Přístup není bezbariérový. S ohledem na charakter stavby se nejedná o stav, který by měl být v rámci obnovy revidován.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

V souvislosti s realizací nového okapového chodníku dojde na severovýchodní straně k nepatrné úpravě tvaru stávajícího terénu, tak aby nový okapový chodník zajistil přirozený odvod dešťové vody do okolní travnaté plochy.

Tato úprava terénu podstatným způsobem nezmění charakter a celkové tvarové pojetí pozemku.

Do stávající okolní vegetace nebude v rámci provádění obnovy zasahováno.

Po dokončení stavebních prací bude část pozemku sloužící jako prostor pro zařízení staveniště a realizaci vlastních prací uveden do původního stavu.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodnocení

souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného právního předpisu³⁾.

Navrhované práce nemají negativní vliv na životní prostředí.

b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

S ohledem na charakter projektem navrhovaných prací nebude stanovisko vydáváno.

c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona,

S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

B.8 Celkové vodohospodářské řešení

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se srážkovými vodami.

Stavba není napojena na zdroj vody. Srážková voda bude likvidována stávajícím způsobem – volným však na okolním pozemku.

B.9 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí,

S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva,

S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování,

S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi,

S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení,

S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

B.10 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Zařízení staveniště nebude napojeno na technickou infrastrukturu. Voda potřebná pro realizaci stavby bude dovážena v barelech. V případě potřeby bude zdrojem elektrické energie benzínová centrála.

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.,

V souvislosti s vybudováním zařízení staveniště nedojde ke kácení dřevin ani demolici jiných stavebních objektů.

c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu,

Vstup na staveniště bude možný z místní komunikace. Pro potřeby realizace stavby nebude třeba zřizovat dílčí zábor komunikace. V blízkosti stavby se nenachází trasy pro pěší.

d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Pro realizaci stavby bude zařízen dílčí zábor pozemku parc. č. 399/1 v k.ú. Kobylnice u Brna.

e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně popisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti,

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi⁴⁾,

Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech.

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády číslo 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem číslo 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.

Stavba bude provedena v souladu s ustanovením ČSN 73 6005, zákona číslo 17/1992 Sb., zákona číslo 388/1991 Sb., nařízení vlády číslo 61/2003 Sb., zákona číslo 185/2001 Sb., zákona číslo 201/2012 Sb., zákona číslo 86/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících. Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády číslo 361/2007 Sb., a zákona číslo 262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění.

g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Předpokládá se vyrovnaná bilance výkopů a násypů.

h) limity pro užití výškové mechanizace,

Pro realizaci stavby nebude užita těžká stavební mechanizace. Kolem stavby bude zřízeno lehké rámové lešení.

i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky,

S ohledem na charakter stavby není třeba stavbu postupně uvádět do provozu.

j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek,

- po odstranění stávajícího okapového chodníku a provedení výkopu k základové spáře objektu

- po demontáži střešní krytiny a bednění
- při vzorkování barevnosti nátěrů fasády a ornamentálních pískovaných skel
- po dokončení stavebních prací.

k) dočasné objekty.

Nebudou zřizovány.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti.

S ohledem na charakter stavby PD neřeší.

Vypracoval
Lukáš Kružík

Zodpovědný projektant
Lukáš Kružík
ČKAIT – 1400495


SITUACE - KATASTRÁLNÍ1 : 500



POZNÁMKY - OBECNÉ:

STAVEBNÍ OBJEKT POKLONY NENÍ PŘIPOJEN NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. REALIZACE JEHO OBNOVY, KDE SE CHARAKTEREM JEDNÁ SPÍŠE O UDRŽOVACÍ PRÁCE BUDE VYŽADOVAT ZŘÍZENÍ DOČASNÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA ELEKTRICKÉ ENERGIE NEBO VODY. PRO REALIZACE STAVBY BUDE VYUŽIT POUZE POZEMEK 399/1 V k.ú. KOBYLNICE U BRNA. PLOCHA POTŘEBNÁ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ BUDE DOČASNĚ OPLOCENA. S OHLEDEM NA CHARAKTER A ROZSAH STAVBY NENÍ TŘEBA Z DŮVODU ZÁSOBOVÁNÍ OMEZOVAT PROVOZ NEBO ZŘIZOVAT ZÁBOR MÍSTNÍ KOMUNIKACE.

LEGENDA BAREVNÉHO GRAFICKÉHO ŘEŠENÍ	
	HRANICE PLÁNOVANÉHO STAVENIŠTĚ - OPLOCENÍ cca 33 m
	OBJEKT POKLONY - URČENÝ KE STAVEBNÍM ÚPRAVÁM (ZASTAVĚNÁ PLOCHA VČETNĚ OKAPOVÉHO CHODNÍKU cca 6,5 m2



AKCE (STAVBA):		
KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY		
okres Brno - venkov, Kobylnice, pozemek parc.č. 399/1, k.ú. Kobylnice u Brna 667471		
OBJEKT:	OZNAČENÍ:	PARÉ Č.
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	C.2	
PŘÍLOHA:	MĚŘÍTKO:	
SITUACE KATASTRÁLNÍ	1 : 500	

D.1.1.1 – technická zpráva

Kobylnice, obnova poklony

Stupeň:	DSP/DPS
----------------	---------

Investor:	Obec Kobylnice
	Na Budínku 240
	664 51 Kobylnice

Místo stavby:	kraj Jihomoravský
	okres Brno - venkov
	Kobylnice, poklona
	pozemky parc. č.399/1
	k.ú. Kobylnice u Brna (667471)

Zpracovatel:	Lukáš Kružík
	Polní 4149/6b
	586 01 Jihlava
	IČ: 762 48 267

Zodpovědný projektant:	Lukáš Kružík
	ČKAIT – 1400495

Vypracoval:	Lukáš Kružík, Mgr. Jiří Neubert
--------------------	---------------------------------

Obsah

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Výpis použitých norem

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje

Účel objektu

Objekt byl vybudován na památku dvojímu výročí (světského panovníka i duchovního otce) jako výraz účasti domácích obyvatel na veřejném životě. Slouží jako orientační, symbolický a výtvarný prvek v rámci veřejného prostoru obce a výjimečně projevům soukromé zbožnosti.

Funkční náplň

Jedná se o objekt bez vnitřních prostor, který lze z dnešního pohledu klasifikovat jako objekt občanské vybavenosti.

Kapacitní údaje

- zastavěná plocha stavby (kamenného okapového chodníku): 6,640 m²
- obestavěný prostor stavby: cca 10,885 m³

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby

Architektonické řešení

Jedná se o trojbokou výklenkovou kapli, která je situována v exponované pozici na křížení trojice cest, jejichž průběh určil neobvyklý půdorys objektu. Trojboká hmota kaple je architektonizována prostřednictvím nik a obíhajících říms, které ji vertikálně horizontálně dělí do tří úrovní, a to oblounem opatřené soklové části s rozšířeným soklíkem nad zemí, střední úrovně s polokruhově ukončenými výklenky se sochami světců a vrchní úrovně vymezené kordonovou a korunní římsou s menšími segmentově zaklenutými nikami. Niky se středu jsou chráněné prosklenými kovovými okny. Střecha je stanová krytá falcovaným plechem, ve vrcholu přechází v kovaný kříž s rozvilinovými a tordovanými pásy a navlečenou makovicí v místě styku s krytinou. Kapli obíhá okapový chodník vysypaný oblázky.

Výtvarné řešení

Objekt datuje pamětní mramorová deska uložená v úrovni soklu „Na památku jubilea 60letého panování císaře a krále Františka Josefa I. a 50etého kněžství papeže Pia IX. Zbudoval křest. soc. spolek a dobrodinci 1908“. Ve výklencích jsou umístěny polychromované sochy svatých: na severovýchodě Sv. Josef, na severozápadě Panna Marie s Ježíškem a na jihozápadě Sv. Jan Nepomucký. Stáří ani původ soch ve výklencích uzavřených konchou není zatím přesně známo.

Návrh reviduje zastřenou profilaci zdobných prvků a patrně nehistorickou barevnost na základě zjištění z provedených sond a kolorované pohlednice z prvních let existence kaple. Pohlednice se zjištěními koresponduje a reflektuje i přes obvyklou autorskou licenci dobový vkus, který při prezentaci historické stylové stavby sledujeme. V oblasti soklu předpokládáme očištění eventuálně reprofilaci průběžného oblounu dle dochované předlohy. Obloun je nyní převrstven a zčásti proveden zcela nově včetně jádrové omítky. Navrhujeme také očištění a eventuálně dotvarování pozdějších oprav kordonové a korunní římsy s cílem zdůraznit původně přesnější profilaci a zejména pod vrstvami zanikající nejspodnější odstupnění. Barevnost omítky je stanovena dle zjištěných barevných nátěrů v odstínech

světlé šedookrové, přibližně ze vzorníku KEIM historisch odstín č. 50019 a o něco tmavším odstínu soklu u země, barva oken a střechy by měla být v barvě světlé teple-šedé RAL 7032 (Kieselgrau) sledující potlačení jejich výrazu ve prospěch celkové hmoty a barevných soch ve výklencích. Kříž a makovice mají být opatřeny grafitovým nátěrem. Dále se předpokládá doplnění ornamentálních pískovaných skel a barevných skel v dolních rozích dle historických předloh s cílem zachovat lidovost a dílčí historickou nahodilost. Výsledný výraz objektu by tak mohl být blízký tomu na staré pohlednici, kdy vynikala prostá hmota ušlechtilé „kamenné“ barevnosti a její silueta se zvednutými štítky na okrajích, a to na pozadí pestřejších červených střech. Detail historického, ale jinak zcela běžného technicistního okna nebo plechové krytiny by naopak měl být potlačen ve prospěch soch a celkové sošnosti atypické a zdařilé hmoty.

Materiálové řešení

S ohledem na skutečnost, že objekt je kulturní památkou navrhované práce budou prováděny z tradičních materiálů a při dodržování tradičních technologií (platí to zejména pro zednické, kamenické a klempířské práce).

V rámci svolávaných kontrolních dnů stavby proběhne za účasti projektanta a zástupců orgánů památkové péče zejména schválení projektem doplňovaného pískovaného ornamentálního a barevného skla, dále fyzický vzorek barvy fasády.

Klempířské prvky v rámci obnovovaných částí zámku budou provedeny z pozinkovaného plechu. Jedná se o střešní žlaby a svody. Dále bude provedena obnova – náhrada střešního pláště horní části věže.

Dispoziční řešení

PD neřeší, jelikož objekt neobsahuje vnitřní prostory.

Bezbariérové užívání stavby

PD neřeší, jelikož objekt neobsahuje vnitřní prostory.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Zemní práce a terénní úpravy

Nevhodně provedený stávající okapový chodník na vnějším líci lemovaný parkovými betonovými obrubníky bude postupně rozebrán. Objekt poklony bude odkopán na úroveň základové spáry. Poté proběhne odstranění stávající nopové fólie, která nebyla v úrovni soklu nijak ukončena.

Základové konstrukce

Zděný objekt poklony je zřejmě založen na patrně zděném základu.

Opatření omezující zvýšenou vlhkost svislých konstrukcí

Stávající okapový chodník vysypaný oblázky doplněný nevhodně ukončenou nopovou fólií není z dlouho

Po odstranění stávajícího okapového chodníku bude proveden odkop na úroveň základové spáry a odstranění nopové fólie. Základové zdivo včetně spár bude důkladně očištěno. Poté bude provedeno vyrovnávací vrstva pomocí trasvápenné omítky, na kterou bude aplikována vhodná stěrková hydroizolace. Jako její ochrana bude použita nopová izolace ukončená těsně pod úrovní okapového chodníku ocelovou krycí lištou. Zpětný zásyp bude proveden původním přetříděným výkopkem, který bude průběžně (maximálně po 250 mm) důsledně hutněn. V úrovni okolního terénu budou položena kamenné plotny v mírné spádu směrem od objektu. Na severovýchodě bude nezbytné provést drobnou remodelaci stávajícího okolního terénu, aby mohl být kamenný okapový chodník uložen ve spádu od objektu.

Nosné konstrukce

Zděná nadzemí část trojboké kaple nevykazuje známky statického či jiného poškození. Projekt stavebních úprav nepředpokládá zásah do hmoty původního zdiva.

Konstrukce zastřešení a střešní plášť

Zastřešení poklony, která je založena na půdorysu trojúhelníku je provedeno jehlanovou střechou na jejímž vrcholu je osazen kříž s makovicí (viz. kovářské konstrukce).

Bez destruktivního zásahu do střešního pláště nelze v rámci projektové přípravy ověřit stav dřevěných konstrukcí. V případě, že bude třeba provést opravu nosné konstrukce zastřešení, bude použito kvalitní řezivo a bude zachován průřez prvků, způsob opracování a technologie spojování prvků. Prkenné bednění bude provedeno nově z prken o maximální šířce do 120 mm, tloušťce 20 mm. Prkna budou rovněž ošetřena přípravkem proti dřevokazným škůdcům. Před montáží záklopu bude prostor konstrukce zastřešení zbaven prachu, nečistot a případných zbytků dřevní hmoty.

Specifikace použitého řezivo:

Pro případnou opravu krovu bude použito kvalitní smrkové eventuálně jedlové řezivo o vlhkosti do 18 %, které bude ošetřeno bezbarvým přípravkem proti dřevokazným škůdcům (hmyzu, hloubám a plísňím).

Omítky vnější

K revizi stávajících omítaných ploch dojde zejména v soklové partii objektu a to v rozsahu uvedeném v popisu výtvarného řešení objektu. Jako materiál pro obnovu omítek bude užita trasvápenná omítka. Jádrová omítka bude doplněna vápenným štukem vhodné zrnitosti, aby současné opravy splynuly s původními plochami.

Malby / nátěry:

Vnější nátěr fasády bude proveden vápenným materiálem v předepsané barevnosti např. KEIM Historisch 50019 nebo ekvivalent od jiného výrobce.

Nátěr bude proveden štětkou krouživými pohyby pro docílení „živého“ povrchu.

Nátěr střešního pláště a okenních rámců a křídel bude proveden barvou na kov v odstínu RAL 7032.

Kříž s makovicí umístění na vrcholu střechy bude prezentován v černé matné barvě. Technologické složení nátěru je specifikováno v rámci PSV výrobku.

Výplně otvorů – okna – vnější kovová

Trojice půlkruhových nik je opatřena ocelových oknem s rámem zapuštěným do líce vnější omítky. Rámové okno je opatřeno historizujícími závěsy s kuželkou a jednoduchým zámkovým mechanismem, které lze otevřít pomocí dutého čtyřhranu.

Specifikace zasklení:

Z výkresové části dokumentace je patrný rozsah ornamentálních pískovaných a barevných skel, která budou zachována a rozsah, který je třeba doplnit.

Ze strany zhotovitele bude sklo s ornamenty pro doplnění vyvzorkováno a odsouhlaseno. Zasklení do ocelového rámu je provedeno pomocí sklenářského tmelu.

Klempířské prvky

Projektem na navrhovaná výměna stávající plechové střešní krytiny. Při provedení nového p

Kamenické prvky

V rámci projektem navrhovaných prací dojde k provedení nového okapového chodníku, který bude složený z kamenných masivních ploten o minimálních rozměrech 300 x 300 mm. Tvarové úpravy a dořezy kamenných desek budou provedeny pomocí ručních kamenických nástrojů – nesmí být patrné řezané hrany. Kámen nebude povrchově nijak ošetřován.

Kovářské prvky

Kovářským prvkem na stavbě je kříž s makovicí umístěný na vrcholu střechy.

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí

Zajištění bezpečnosti provozu bude zajištěno pomocí pravidelných kontrol. Projektová dokumentace splňuje požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Stavba bude provedena z kvalitních a předem odsouhlasených materiálů a výrobků.

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Tepelná technika

PD neřeší – objekt nemá vnitřní prostory

Osvětlení

PD neřeší – objekt nemá vnitřní prostory

Oslunění

PD neřeší – objekt nemá vnitřní prostory

Akustika – hluk

Stávající zdroje hluku

PD neřeší – objekt nemá zdroje hluku

Nové zdroje hluku

PD neřeší – objekt nemá zdroje hluku

Vibrace

Nevzniknou žádné zdroje vibrací.

Zásady hospodaření s energiemi

PD neřeší

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

S ohledem na památkovou podstatu objektu není projektem řešeno.

Výpis použitých norem

Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Vypracoval
Lukáš Kružík, Mgr. Jiří Neubert

Zodpovědný projektant
Lukáš Kružík
ČKAIT – 1400495


Poznámka:

- Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy včetně doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů. Při provádění prací je nutné dodržovat Vyhlášky a nařízení vlády O bezpečnosti a ochraně zdraví.
- K veškerým nově dodávaným PSV prvkům bude zhotovitelem zpracována dílenská dokumentace, která bude odsouhlasena ze strany objednatele, generálního projektanta a orgánů památkové péče. Barevnost prvků a struktura finálních povrchových úprav bude odsouhlasována na základě fyzicky provedených vzorků. O schválení výše popsaného bude učiněn zápis v zápise z kontrolního dne stavby případně ve stavebním deníku zhotovitele.
- Zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavbu bude předložena orgánu statní památkové péče k vydání závazného stanoviska.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů zjištěných na stavbě. Složitější případy budou objednány a zpracovány jako dodatek projektu.
- Pokud stavebník v průběhu provádění prací projektovou dokumentaci změní, upraví či nedodrží, nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost.

- **Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi.**
- **Je zakázáno odměřovat rozměry přímo z výkresu. Je možné, že při tisku výkresů dojde k deformaci rozměrů**
- **Zákresy podzemních inženýrských zařízení jsou pouze informativní a neslouží jako vytyčovací výkres těchto sítí. Před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytyčení správcem a jejich označení na místě dle platných předpisů. Všechny práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení bezpečnosti práce. Aby se předešlo poškození podzemních inženýrských sítí při zemních pracích, doporučujeme investorovi toto: Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických značek v prostoru staveniště po dobu stavebních prací náležitě chránit a podle potřeby zpřístupnit. Doporučujeme investorovi včas zajistit vytyčení a vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být stavební činnostmi dotčena. K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót, získaných odsunutím z této projektové dokumentace.**
- **Před objednáním výrobků, materiálů, technologie apod. je nutné, aby zhotovitel ověřil správnost projektové dokumentace přímo na místě stavby.**
- **Po ukončení prací musí být okolí stavby uvedeno do původního stavu!!!**

PŮDORYSNÝ ŘEZ NIKAMI PRO SOCHY
STÁVAJÍCÍ S POPISEM NAVRHOVANÝCH PRACÍ

1 : 20



- socha 01 SOCHA PANNY MARIE (OBNOVA viz. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR ZPRACOVANÝ MgA. ALŽBĚTOU MIRJAM PROCHÁZKOVOU A Akad. mal. PAVLEM PROCHÁZKOU)
- socha 02 SOCHA Sv. JANA NEPOMUCKÉHO (OBNOVA viz. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR ZPRACOVANÝ MgA. ALŽBĚTOU MIRJAM PROCHÁZKOVOU A Akad. mal. PAVLEM PROCHÁZKOU)
- socha 03 SOCHA Sv. JOSEFA S JEŽÍŠKEM (OBNOVA viz. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR ZPRACOVANÝ MgA. ALŽBĚTOU MIRJAM PROCHÁZKOVOU A Akad. mal. PAVLEM PROCHÁZKOU)

POZNÁMKY - OBECNÉ:

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE JE TŘEBA PROVÁDĚT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY, DLE PLATNÝCH ČSN A V SOULADU S VYDANÝM STANOVISKEM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE TŘEBA ČÍST JAKO CELEK - TEXTOVOU I VÝKRESOVOU ČÁST. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, KTERÉ SE NACHÁZÍ V DOKLADOVÉ ČÁSTI TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. V PŘÍPADĚ ZMĚN PŘI PROVÁDĚNÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘIZVAT PROJEKTANTA, KTERÝ URČÍ DALŠÍ POSTUP PRACÍ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROJEDNÁ ZMĚNU S ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ OBNOVY POKLONY A OKAPOVÉHO CHODNÍKU BUDOU PROBÍHAT S ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.


PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM:
- ARCHIVNÍ FOTOGRAFIE

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT A MATERIÁLŮ

	ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
	ROZSAH NOVÝCH PRVKŮ / KONSTRUKCÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Lukáš Kružík Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava IČ: 76248267		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / PODPIS: 	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružík autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT-1400495 lukas.kruzik@zivotpamatkam.cz tel.: +420 724 752 926			
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Mgr. Jiří Neubert			
INVESTOR: Obec Kobylnice Na Budínku 240 664 51 Kobylnice IČ: 004 88 160 zast.statutární místostarostkou Ing. Martinou Zlatníkovou		DATUM:	11/2024
		STUPEŇ PD:	DSP / DPS
		FORMÁT:	2 x A4 (420 x 297)
		Č. ZAKÁZKY:	
AKCE (STAVBA): KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY okres Brno - venkov, Kobylnice, pozemek parc.č. 399/1, k.ú. Kobylnice u Brna 667471			
OBJEKT: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		OZNAČENÍ: D.1.1.3g.1	PARÉ Č.
PŘÍLOHA: PŮDORYSNÝ ŘEZ NIKAMI		MĚŘÍTKO: 1 : 20	

POHLED NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 1 : 50



01 LEMOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU - PARKOVÝ
BETONOVÝ OBRUBNÍK

02 STÁVAJÍCÍ OKAPOVÝ CHODNÍK - OBLÁZKY VOLNĚ SYPANÉ

03 MAKOVICE S KŘÍŽEM - NAHNUTÁ - BEZ DESTRUKTIVNÍHO ZÁSAHU NENÍ MOŽNÉ OVĚŘIT ZPŮSOB
KOTVENÍ KŘÍŽE - PŘEDPOKLÁDANÁ REVIZE KONSTRUKCE KROVU, PŘÍP. KOTVENÍ HROTNICE

04 STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA - FALCOVANÝ PLECH - NAHRAZEN NOVÝM
FALCOVANÝM Pz PLECHEM NATÍRANÝM V ODSŤÍNU RAL 7032

05 NÁROŽNÍ PROFILOVANÝ ŠTÍTEK -
ŠETRNĚ DEMONTOVAT, OČISTIT A
PŘIPRAVIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ,
VRCHNÍ NÁTĚR V ODSŤÍNU RAL 7032

06 NOVÁ KAMENNÁ PŘÍDLAŽBA (IDEÁLNĚ
DRUHOTNĚ POUŽITÉ KAMENNÉ PLOTNY),
ULOŽENA NA SPÁDU NA ZHUTNĚNOU
ZEMINU (KAMENY V NÁROŽÍCH BUDOU
OPRACOVÁNY RUČNÍMI KAMENICKÝMI
NÁSTROJI - NIKOLIV ŘEZÁNÍM)

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT A MATERIÁLŮ



ROZSAH BOURANÝCH / DEMONTOVANÝCH / ODSTRAŇOVANÝCH PRVKŮ
A KONSTRUKCÍ



ROZSAH NOVÝCH PRVKŮ / KONSTRUKCÍ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

Lukáš Kružík
Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava
IČ: 76248267

PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI:

Lukáš Kružík
autorizovaný technik pro pozemní stavby
ČKAIT-1400495
lukas.kruzik@zivotpamatkam.cz | tel.: +420 724 752 926


ODBORNÁ SPOLUPRÁCE:

Mgr. Jiří Neubert

INVESTOR:

Obec Kobylnice
Na Budínku 240
664 51 Kobylnice
IČ: 004 88 160
zast.statutární místostarostkou Ing. Martinou Zlatníkovou

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / PODPIS:



DATUM:

11/2024

STUPEŇ PD:

DSP / DPS

FORMÁT:

1 x A4 (210 x 297)

Č. ZAKÁZKY:

AKCE (STAVBA):

KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY

okres Brno - venkov, Kobylnice, pozemek parc.č. 399/1, k.ú. Kobylnice u Brna 667471

OBJEKT:

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

PŘÍLOHA:

POHLED NA STŘEŠNÍ PLÁŠŤ

OZNAČENÍ:


D.1.1.3i.1

MĚŘÍTKO:

1 : 50


PARÉ Č.

±0,000 = horní hrana soklu



POHLED SEVEROZÁPADNÍ
STÁVAJÍCÍ S POPISEM NAVRHOVANÝCH PRACÍ

1 : 20



- 03 KŘÍŽ S MAKOVICÍ, NAHNUTÝ - BEZ DESTRUKTIVNÍHO ZÁSAHU NENÍ MOŽNÉ OVĚŘIT ZPŮSOB KOTVENÍ KŘÍŽE - PŘEDPOKLÁDANÁ REVIZE KONSTRUKCE KROVU, PŘÍP. KOTVENÍ HROTNICE
- 04 FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - NATÍRANÝ POZINK, URČENA K DEMONTÁŽI. PO REVIZI KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BUDE NA NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ A DRENÁŽNÍ FÓLII PRO PLECHOVÉ KRYTINY PROVEDEN NOVÉ POZINKOVANÝ NATÍRANÝ PLECH, KTERÝ BUDE RESPEKTOVAT PŮVODNÍ ROZVRH FALCŮ, BAREVNOST RAL 7032
- 05 NÁROŽNÍ PROFILOVANÝ ŠTÍTEK - URČEN K REPASI A ZPĚTNÉ INSTALACI NA PŮVODNÍ MÍSTO PO VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY, BAREVNOST RAL 7032
- 07 KORUNNÍ ŘÍMSA - PROFILOVANÁ - BUDOU OPRAVENY POUZE LOKÁLNÍ DEFEKTY
- 08 OKNO Z OCELOVÝCH "I" PROFILŮ V OCELOVÉM RÁMU UZAVÍRAJÍCÍ NIKY SE SOCHAMI. ZASKLENO ORNAMENTÁLNÍM PÍSKOVANÝM, ČIRÝM A BAREVNÝM SKLEM - ROZSAH NÁHRAD SKEL viz. POHLEDY BAREVNOST RÁMU RAL 7032
- 09 NIKA NAD STŘEDNÍ ŘÍMSOU SEGMENTOVĚ ZAKLENUTÁ
- 10 HLADKÉ PLOCHY OMÍTEK BEZ ZJEVNÉHO POŠKOZENÍ, DOJDE POUZE K OBNOVĚ NÁTĚRŮ. VÁPENNÝ NÁTĚR VE SVĚTLÉM ODTÍNU BUDE FYZICKY VYVZORKOVÁN A SCHVÁLEN NA KD ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE
- 11 ROZSAH POŠKOZENÝCH A NEVHODNÝCH OMÍTEK URČENÝCH K REVIZI.

socha 01 SOCHA PANNY MARIE (OBNOVA viz. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR ZPRACOVANÝ Mga. ALŽBĚTOU MIRJAM PROCHÁZKOVOU A Akad. mal. PAVLEM PROCHÁZKOU)

POZNÁMKY - OBECNÉ:

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE JE TŘEBA PROVÁDĚT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY, DLE PLATNÝCH ČSN A V SOULADU S VYDANÝM STANOVISKEM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE TŘEBA ČÍST JAKO CELEK - TEXTOVOU I VÝKRESOVOU ČÁST. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE , KTERÉ SE NACHÁZÍ V DOKLADOVÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. V PŘÍPADĚ ZMĚN PŘI PROVÁDĚNÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘIZVAT PROJEKTANTA, KTERÝ URČÍ DALŠÍ POSTUP PRACÍ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROJEDNÁ ZMĚNU S ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNĚ V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ OBNOVY POKLONY A OKAPOVÉHO CHODNÍKU BUDOU PROBÍHAT S ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM:
- ARCHIVNÍ FOTOGRAFIE

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT A MATERIÁLŮ

	ROZSAH SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ K OBNOVĚ
	ROZSAH VNĚJŠÍCH OMÍTEK K OBNOVĚ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Lukáš Kružík Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava IČ: 76248267		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / PODPIS: 	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružík autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT-1400495 lukas.kruzik@zivotpamatkam.cz tel.: +420 724 752 926			
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Mgr. Jiří Neubert			
INVESTOR: Obec Kobylnice Na Budínku 240 664 51 Kobylnice IČ: 004 88 160 zast.statutární místostarostkou Ing. Martinou Zlatníkovou		DATUM:	11/2024
		STUPEŇ PD:	DSP / DPS
		FORMÁT:	2 x A4 (420 x 297)
		Č. ZAKÁZKY:	
AKCE (STAVBA): KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY okres Brno - venkov, Kobylnice, pozemek parc.č. 399/1, k.ú. Kobylnice u Brna 667471			
OBJEKT: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		OZNAČENÍ: D.1.1.3j.1	PARÉ Č.
PŘÍLOHA: POHLED SEVEROZÁPADNÍ		MĚŘÍTKO: 1 : 20	

POHLED JIHOZÁPADNÍ
STÁVAJÍCÍ S POPISEM NAVRHOVANÝCH PRACÍ

1 : 20

+4,930

+4,010

+3,830

+3,135

+2,245

+0,770

+0,000

NEVHODNÉ UKONČENÍ STÁVAJÍCÍ
NOPOVÉ IZOLACE PODÉL OBJEKTU

- 03 KŘÍŽ S MAKOVICÍ, NAHNUTÝ - BEZ DESTRUKTIVNÍHO ZÁSAHU NENÍ MOŽNÉ OVĚŘIT ZPŮSOB KOTVENÍ KŘÍŽE - PŘEDPOKLÁDANÁ REVIZE KONSTRUKCE KROVU, PŘÍP. KOTVENÍ HROTNICE
- 04 FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - NATÍRANÝ POZINK, URČENA K DEMONTÁŽI. PO REVIZI KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BUDE NA NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ A DRENÁŽNÍ FÓLII PRO PLECHOVÉ KRYTINY PROVEDEN NOVÉ POZINKOVANÝ NATÍRANÝ PLECH, KTERÝ BUDE RESPEKTOVAT PŮVODNÍ ROZVRH FALCŮ, BAREVNOST RAL 7032
- 05 NÁROŽNÍ PROFILOVANÝ ŠTÍTEK - URČEN K REPASI A ZPĚTNÉ INSTALACI NA PŮVODNÍ MÍSTO PO VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY
- 07 KORUNNÍ ŘÍMSA - PROFILOVANÁ - BUDOU OPRAVENY POUZE LOKÁLNÍ DEFEKTY
- 08 OKNO Z OCELOVÝCH "T" PROFILŮ V OCELOVÉM RÁMU UZAVÍRAJÍCÍ NIKY SE SOCHAMI. ZASKLENO ORNAMENTÁLNÍM PÍSKOVANÝM, ČIRÝM A BAREVNÝM SKLEM - ROZSAH NÁHRAD SKEL viz. POHLEDY, BAREVNOST RÁMU RAL 7032
- 09 NIKA NAD STŘEDNÍ ŘÍMSOU SEGMENTOVĚ ZAKLENUTÁ
- 10 HLADKÉ PLOCHY OMÍTEK BEZ ZJEVNÉHO POŠKOZENÍ, DOJDE POUZE K OBNOVĚ NÁTĚRŮ. VÁPENNÝ NÁTĚR VE SVĚTLÉM ODSTÍNU BUDE FYZICKY VYVZORKOVÁN A SCHVÁLEN NA KD ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE
- 11 ROZSAH POŠKOZENÝCH A NEVHODNÝCH OMÍTEK URČENÝCH K REVIZI.

socha
02 SOCHA Sv. JANA NEPOMUCKÉHO (OBNOVA viz. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR ZPRACOVANÝ Mga. ALŽBĚTOU MIRJAM PROCHÁZKOVOU A Akad. mal. PAVLEM PROCHÁZKOU)

POZNÁMKY - OBECNÉ:

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE JE TŘEBA PROVÁDĚT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY, DLE PLATNÝCH ČSN A V SOULADU S VYDANÝM STANOVISKEM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE TŘEBA ČÍST JAKO CELEK - TEXTOVOU I VÝKRESOVOU ČÁST. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE , KTERÉ SE NACHÁZÍ V DOKLADOVÉ ČÁSTI TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. V PŘÍPADĚ ZMĚN PŘI PROVÁDĚNÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘIZVAT PROJEKTANTA, KTERÝ URČÍ DALŠÍ POSTUP PRACÍ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROJEDNÁ ZMĚNU S ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PÉČE.

VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ OBNOVY POKLONY A OKAPOVÉHO CHODNÍKU BUDOU PROBÍHAT S ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM:
- ARCHIVNÍ FOTOGRAFIE

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT A MATERIÁLŮ


	ROZSAH SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ K OBNOVĚ
	ROZSAH VNĚJŠÍCH OMÍTEK K OBNOVĚ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Lukáš Kružík Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava IČ: 76248267		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / PODPIS: 	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružík autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT-1400495 lukas.kruzik@zivotpamatkam.cz tel.: +420 724 752 926			
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Mgr. Jiří Neubert			
INVESTOR: Obec Kobylnice Na Budínku 240 664 51 Kobylnice IČ: 004 88 160 zast.statutární místostarostkou Ing. Martinou Zlatníkovou			
AKCE (STAVBA): KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY okres Brno - venkov, Kobylnice, pozemek parc.č. 399/1, k.ú. Kobylnice u Brna 667471		DATUM:	11/2024
		STUPEŇ PD:	DSP / DPS
		FORMÁT:	2 x A4 (420 x 297)
		Č. ZAKÁZKY:	
OBJEKT: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		OZNAČENÍ: D.1.1.3j.2	PARÉ Č.
PŘÍLOHA: POHLED JIHOZÁPADNÍ		MĚŘÍTKO: 1 : 20	

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KAMENNÉHO ZÁSYPU OKAPOVÉHO CHODNÍKU, ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODKOP NA ZÁKLADOVOU SPÁRU, DOPLNĚNÍ OMÍTKY ZÁKLADOVÉHO ZDIVA, PROVEDENÍ HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY, INSTALACE NOPOVÉ FÓLIE S UKONČOVACÍ LIŠTOU POD ÚROVNÍ TERÉNU (POD KAMENNOU PŘIDLAŽBOU)

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ
STÁVAJÍCÍ S POPISEM NAVRHOVANÝCH PRACÍ

1 : 20



- 03 KŘÍŽ S MAKOVICÍ, NAHNUTÝ - BEZ DESTRUKTIVNÍHO ZÁSAHU NENÍ MOŽNÉ OVĚŘIT ZPŮSOB KOTVENÍ KŘÍŽE - PŘEDPOKLÁDANÁ REVIZE KONSTRUKCE KROVU, PŘÍP. KOTVENÍ HROTNICE
- 04 FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - NATÍRANÝ POZINK, URČENA K DEMONTÁŽI. PO REVIZI KONSTRUKCE ZASTŘEŠENÍ BUDE NA NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ A DRENÁŽNÍ FÓLII PRO PLECHOVÉ KRYTINY PROVEDEN NOVÉ POZINKOVANÝ NATÍRANÝ PLECH, KTERÝ BUDE RESPEKTOVAT PŮVODNÍ ROZVRH FALCŮ, BAREVNOST RAL 7032
- 05 NÁROŽNÍ PROFILOVANÝ ŠTÍTEK - URČEN K REPASI A ZPĚTNÉ INSTALACI NA PŮVODNÍ MÍSTO PO VÝMĚNĚ STŘEŠNÍ KRYTINY, BAREVNOST RAL 7032
- 07 KORUNNÍ ŘÍMSA - PROFILOVANÁ - BUDOU OPRÁVENY POUZE LOKÁLNÍ DEFEKTY
- 08 OKNO Z OCELOVÝCH "T" PROFILŮ V OCELOVÉM RÁMU UZAVÍRAJÍCÍ NIKY SE SOCHAMI. ZASKLENO ORNAMENTÁLNÍM PÍSKOVANÝM, ČIRÝM A BAREVNÝM SKLEM - ROZSAH NÁHRAD SKEL viz. POHLEDY, BAREVNOST RÁMU RAL 7032
- 09 NIKA NAD STŘEDNÍ ŘÍMSOU SEGMENTOVĚ ZAKLENUTÁ
- 10 HLADKÉ PLOCHY OMÍTEK BEZ ZJEVNÉHO POŠKOZENÍ, DOJDE POUZE K OBNOVĚ NÁTĚRŮ. VÁPENNÝ NÁTĚR VE SVĚTLÉM ODSTÍNU BUDE FYZICKY VYVZORKOVÁN A SCHVÁLEN NA KD ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE
- 11 ROZSAH POŠKOZENÝCH A NEVHODNÝCH OMÍTEK URČENÝCH K REVIZI.

socha
03 SOCHA Sv. JOSEFA S JEŽÍŠKEM (OBNOVA viz. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR ZPRACOVANÝ Mga. ALŽBĚTOU MIRJAM PROCHÁZKOVOU A Akad. mal. PAVLEM PROCHÁZKOU)

POZNÁMKY - OBECNÉ:

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE JE TŘEBA PROVÁDĚT V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI POSTUPY, DLE PLATNÝCH ČSN A V SOULADU S VYDANÝM STANOVISKEM MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. PROJEKTOVOU DOKUMENTACI JE TŘEBA ČÍST JAKO CELEK - TEXTOVOU I VÝKRESOVOU ČÁST. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE ZÁVAZNÉ STANOVISKO ORGÁNU STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE, KTERÉ SE NACHÁZÍ V DOKLADOVÉ ČÁSTI TĚTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE. V PŘÍPADĚ ZMĚN PŘI PROVÁDĚNÍ OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘIZVAT PROJEKTANTA, KTERÝ URČÍ DALŠÍ POSTUP PRACÍ A V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROJEDNÁ ZMĚNU S ORGÁNY PAMÁTKOVÉ PÉČE.


VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE PROVÁDĚNĚ V SOUVISLOSTI S REALIZACÍ OBNOVY POKLONY A OKAPOVÉHO CHODNÍKU BUDOU PROBÍHAT S ARCHEOLOGICKÝM DOHLEDEM.

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSKYTNUTÉ OBJEDNATELEM:
- ARCHIVNÍ FOTOGRAFIE

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT A MATERIÁLŮ

	ROZSAH SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ K OBNOVĚ
	ROZSAH VNĚJŠÍCH OMÍTEK K OBNOVĚ

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Lukáš Kružík Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava IČ: 76248267		AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO / PODPIS: 	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružík autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT-1400495 lukas.kruzik@zivotpamatkam.cz tel.: +420 724 752 926			
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Mgr. Jiří Neubert			
INVESTOR: Obec Kobylnice Na Budínku 240 664 51 Kobylnice IČ: 004 88 160 zast.statutární místostarostkou Ing. Martinou Zlatníkovou	DATUM:		11/2024
	STUPEŇ PD:		DSP / DPS
	FORMÁT:		2 x A4 (420 x 297)
	Č. ZAKÁZKY:		
AKCE (STAVBA): KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY okres Brno - venkov, Kobylnice, pozemek parc.č. 399/1, k.ú. Kobylnice u Brna 667471			
OBJEKT: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		OZNAČENÍ: D.1.1.3j.3	PARÉ Č.
PŘÍLOHA: POHLED SEVEROVÝCHODNÍ		MĚŘÍTKO: 1 : 20	

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Lukáš Kružík Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava IČ: 76248267		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / PODPIS: 	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružík autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT-1400495 lukas.kruzik@zivotpamatkam.cz tel.: +420 724 752 926			
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Mgr. Jiří Neubert			
INVESTOR: Obec Kobylnice Na Budínku 240 664 51 Kobylnice IČ: 004 88 160 zast.statutární místostarostkou Ing. Martinou Zlatníkovou		DATUM:	11/2024
		STUPEŇ PD:	DSP / DPS
		FORMÁT:	1 x A4 (210 x 297)
		Č. ZAKÁZKY:	
AKCE (STAVBA): KOBYLKNICE - OBNOVA POKLONY okres Brno - venkov, Kobylnice, pozemek parc.č. 399/1, k.ú. Kobylnice u Brna 667471			
OBJEKT: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		OZNAČENÍ: D.1.1.3p.2	PARÉ Č.
PŘÍLOHA: FOTODOKUMENTACE		MĚŘÍTKO:	

KOBYL NICE - OBNOVA POKLONY

KAMENNÉ PRVKY

OZNAČENÍ PRVKU	SPECIFIKACE PRVKU SCHEMATICKÉ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ	POČET KUSŮ
kam 1.1	MRAMOROVÁ PAMĚTNÍ DESKA MONTÁŽ: OSAŽENA VE HMOTĚ ZDĚNÉ KONSTRUKCE POKLONY MATERIÁL: MRAMOR ROZMĚRY: cca 830 x 470 mm FOTO:  PRVEK JE V DOBRÉM TECHNICKÉM STAVU, AKTUÁLNĚ NEVYŽADUJE RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH. V RÁMCI PROJEKTOVANÉ KOMPLETNÍ OBNOVY POKLONY DOJDE POUZE K OMYTÍ PAMĚTNÍ DESKY MÝDLOVOU VODOU	
DATUM 11/2024	AUTOR: VYPRACOVAL: Lukáš Kružík	STRANA -X-

KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY

KAMENNÉ PRVKY

OZNAČENÍ PRVKU	SPECIFIKACE PRVKU SCHEMATICKÉ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ	POČET KUSŮ
kam 1.2	KAMENNÉ PLOTNY OKAPOVÉHO CHODNÍKU MONTÁŽ: MASIVNÍ KAMENNÉ PLOTNY UKLÁDÁNY NA ZHUTNĚNÝ ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINOU UKLÁDÁNY DO SPÁDU SMĚREM OD OBJEKTU MINIMALIZOVÁNY SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI DESKAMI MATERIÁL: ŽULA, DESKY O TLOUŠŤCE min. 50 mm IDEÁLNĚ DRUHOTNĚ POUŽITÉ - RUČNĚ OPRACOVANÉ MINIMÁLNÍ FORMÁT 300 x 300 mm ROZMĚROVÁ TOLERANCE DESEK ± 20 % POVRCHOVÁ ÚPRAVA: BEZ ÚPRAVY MNOŽSTVÍ (VÝMĚRA): 3,32 m² ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY:  PŘED PROVEDENÍM BUDE KÁMEN PRO DLÁŽDĚNÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU ZE STRANĚ ZHOTOVITELE FYZICKY VYVZORKOVÁN A ODSOULASEN NA KONTROLNÍM DNU STAVBY ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ZÁSTUPCŮ ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.	
DATUM 11/2024	AUTOR: VYPRACOVAL: Lukáš Kružík	STRANA -X-

KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ PRVKU	SPECIFIKACE PRVKU SCHEMATICKÉ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ	POČET KUSŮ
kl 1.1	FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA MONTÁŽ: NA DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN tl. 20 mm A DRENÁŽNÍ FÓLII PRO PLECHOVÉ STŘECHY, KTERÁ BUDE UKONČENA NA ČELNÍ HRANĚ SPODNÍHO PRKNA BEDNĚNÍ TAK, ABY BYLA POHLEDOVĚ SKRYTA ZA OKAPOVÝM NOSEM STŘEŠNÍ KRYTINY MATERIÁL A POVRCH,ÚPRAVA: POZINKOVANÝ PLECH tl. 0,55 mm BAREVNOST: CELKOVÁ PLOCHA: cca 4,2 m2	
kl 1.2	NÁROŽNÍ PROFILOVANÝ KLEMPÍŘSKÝ ŠTÍTEK POSTUP PRÁCE: ŠETRNÁ DEMONTÁŽ, OČIŠTĚNÍ, NÁTĚR A ZPĚTNÁ MONTÁŽ BAREVNOST: POČET KUSŮ: 3 ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY (FOTO):  SNÍMÁNÍ BAREVNÝCH NÁTĚRŮ BUDE POSTUPNĚ DOKUMENTOVÁNO, POPSÁNO A ZJIŠTĚNÍ BUDOU VYHODNOCENA ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ZÁSTUPCŮ ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.	
DATUM 11/2024	AUTOR: VYPRACOVAL: Lukáš Kružík	STRANA -X-

KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY

KOVÁŘSKÉ PRVKY

OZNAČENÍ PRVKU	SPECIFIKACE PRVKU SCHEMATICKÉ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ	POČET KUSŮ
kov 1.1	KOVANÝ JEDNORAMENNÝ KŘÍŽ S MAKOVICÍ MONTÁŽ: OSAZEN ZŘEJMĚ NA HROTNICI NEBO TRNU (PŘED DEMONTÁŽÍ NELZE NEDESTRUKTIVNÍ CESTOU OVĚŘIT) ZPĚTNÁ MONTÁŽ BUDE PROVEDENA TAK, ABY KŘÍŽ BYL STABILNĚ ZAJIŠTĚN VE VERTIKÁLNÍ POLOZE (PŘESNÝ ZPŮSOB UKOTVENÍ BUDE PROJEDNÁN A ODSOUHLASEN AŽ PO ROZKRYTÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE A POZNÁNÍ SOUČASNÉHO ZPŮSOBU ŘEŠENÍ.) MATERIÁL: OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STÁVAJÍCÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSTRANĚNY (ODSTRAŇOVAČEM NEBO OPÁLENÍM) POTÉ BUDE PROVEDENA NOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1 x NÁTĚR FEROKONEM 2 x OXID OLOVNATO-OLOVIČITÝ VE FERMEŽI 2 x GRAFIT VE FERMEŽI ROZMĚRY (VÝŠKA): cca 1,1 m VČETNĚ MAKOVICE POZNÁMKA: VIZUÁLNĚ JE PATRNÉ DROBNÉ MECHANICKÉ POŠKOZENÍ PRVKU (OTVORY A PROMÁČKLINY V MAKOVICI, UVOLNĚNÁ VOLUTA A SPONA VE SPODNÍ ČÁSTI KŘÍŽE viz.FOTO NÍŽE), PO JEHO SNESENÍ BUDE DŮKLADNĚ PROHLÉDNUT ZHOTOVITELEM, BUDE NAVRŽEN A PROJEDNÁN KONKRÉTNÍ ROZSAH A ZPŮSOB DÍLČÍCH OPRAVY PRVKU SNÍMÁNÍ BAREVNÝCH NÁTĚRŮ BUDE POSTUPNĚ DOKUMENTOVÁNO, POPSÁNO A ZJIŠTĚNÍ BUDOU VYHODNOCENA ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ZÁSTUPCŮ ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE. FOTO: 	
DATUM 11/2024	AUTOR: VYPRACOVAL: Lukáš Kružík	STRANA -X-

KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ
PRVKU

SPECIFIKACE PRVKU
SCHEMATICKÉ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

POČET
KUSŮ

zám
1.1

OCELOVÉ OKNO Z "T" PROFILŮ OSAZENÉ DO OCELOVÉHO RÁMU

- ZAVĚŠENÉ NA PANTY, OTVÍRATELNÉ
- UZAMYKATELNÉ POMOCÍ ČTYŘHRANU

MATERIÁL A POVRCH.ÚPRAVA: OCEL, NÁTĚR, S LOKÁLNÍMI DEFEKTY, KORODUJÍCÍ

BAREVNOST: RAL 7032

V RÁMCI NAVRHOVANÉ REPASE BUDE PROVEDENA KONTROLA FUNKČNOSTI PRVKU (SNADNÉ OTVÍRÁNÍ, ZAMYKÁNÍ, ÚNOSNOST PANTŮ, ATD.)

Z RÁMŮ BUDOU ŠETRNĚ DEMONTOVÁNY SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, POTÉ DOJDE K ODSTRANĚNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ. SNÍMÁNÍ BAREVNÝCH NÁTĚRŮ BUDE POSTUPNĚ DOKUMENTOVÁNO, POPSÁNO A ZJIŠTĚNÍ BUDOU VYHODNOCENA ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ZÁSTUPCŮ ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.

PO ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ BUDE PRVEK ZBAVEN KOROZE, OŠETŘEN ANTIKOROZNÍ BARVOU A POTÉ VRCHNÍM NÁTĚREM

skl
01

ČIRÉ SKLO


skl
02

ORNAMENTÁLNÍ PÍSKOVANÉ SKLO

skl
03

BAREVNÉ STRUKTUROVANÉ SKLO

ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY:



ROZSAH SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ K OBNOVĚ

DATUM
11/2024

AUTOR:
VYPRACOVAL: Lukáš Kružík

STRANA
-X-

KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ
PRVKU

SPECIFIKACE PRVKU
SCHEMATICKÉ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

POČET
KUSŮ

zám
1.2

OCELOVÉ OKNO Z "T" PROFILŮ OSAZENÉ DO OCELOVÉHO RÁMU

- ZAVĚŠENÉ NA PANTY, OTVÍRATELNÉ
- UZAMYKATELNÉ POMOCÍ ČTYŘHRANU

MATERIÁL A POVRCH.ÚPRAVA: OCEL, NÁTĚR, S LOKÁLNÍMI DEFEKTY, KORODUJÍCÍ

BAREVNOST: RAL 7032

V RÁMCI NAVRHOVANÉ REPASE BUDE PROVEDENA KONTROLA FUNKČNOSTI PRVKU (SNADNÉ OTVÍRÁNÍ, ZAMYKÁNÍ, ÚNOSNOST PANTŮ, ATD.)

Z RÁMŮ BUDOU ŠETRNĚ DEMONTOVÁNY SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, POTÉ DOJDE K ODSTRANĚNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ. SNÍMÁNÍ BAREVNÝCH NÁTĚRŮ BUDE POSTUPNĚ DOKUMENTOVÁNO, POPSÁNO A ZJIŠTĚNÍ BUDOU VYHODNOCENA ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ZÁSTUPCŮ ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.

PO ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ BUDE PRVEK ZBAVEN KOROZE, OŠETŘEN ANTIKOROZNÍ BARVOU A POTÉ VRCHNÍM NÁTĚREM

skl
01

ČIRÉ SKLO


skl
02

ORNAMENTÁLNÍ PÍSKOVANÉ SKLO

skl
03

BAREVNÉ STRUKTUROVANÉ SKLO

ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY:



ROZSAH SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ K OBNOVĚ

DATUM
11/2024

AUTOR:
VYPRACOVAL: Lukáš Kružík

STRANA
-X-

KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZNAČENÍ
PRVKU

SPECIFIKACE PRVKU
SCHEMATICKÉ GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

POČET
KUSŮ

zám
1.3

OCELOVÉ OKNO Z "T" PROFILŮ OSAZENÉ DO OCELOVÉHO RÁMU

- ZAVĚŠENÉ NA PANTY, OTVÍRATELNÉ
- UZAMYKATELNÉ POMOCÍ ČTYŘHRANU

MATERIÁL A POVRCH.ÚPRAVA: OCEL, NÁTĚR, S LOKÁLNÍMI DEFEKTY, KORODUJÍCÍ

BAREVNOST: RAL 7032

V RÁMCÍ NAVRHOVANÉ REPASE BUDE PROVEDENA KONTROLA FUNKČNOSTI PRVKU (SNADNÉ OTVÍRÁNÍ, ZAMYKÁNÍ, ÚNOSNOST PANTŮ, ATD.)

Z RÁMŮ BUDOU ŠETRNĚ DEMONTOVÁNY SKLENĚNÉ VÝPLNĚ, POTÉ DOJDE K ODSTRANĚNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ. SNÍMÁNÍ BAREVNÝCH NÁTĚRŮ BUDE POSTUPNĚ DOKUMENTOVÁNO, POPSÁNO A ZJIŠTĚNÍ BUDOU VYHODNOCENA ZA ÚČASTI PROJEKTANTA A ZÁSTUPCŮ ORGÁNŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE.

PO ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ BUDE PRVEK ZBAVEN KOROZE, OŠETŘEN ANTIKOROZNÍ BARVOU A POTÉ VRCHNÍM NÁTĚREM

skl
01

ČIRÉ SKLO


skl
02

ORNAMENTÁLNÍ PÍSKOVANÉ SKLO

skl
03

BAREVNÉ STRUKTUROVANÉ SKLO

ILUSTRAČNÍ OBRÁZKY:



ROZSAH SKLENĚNÝCH VÝPLNÍ K OBNOVĚ

DATUM
11/2024

AUTOR:
VYPRACOVAL: Lukáš Kružík

STRANA
-X-


GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Lukáš Kružík Polní 4149/6b, 586 01 Jihlava IČ: 76248267		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / PODPIS: 	
PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružík autorizovaný technik pro pozemní stavby ČKAIT-1400495 lukas.kruzik@zivotpamatkam.cz tel.: +420 724 752 926			
ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: Mgr. Jiří Neubert			
INVESTOR: Obec Kobylnice Na Budínku 240 664 51 Kobylnice IČ: 004 88 160 zast.statutární místostarostkou Ing. Martinou Zlatníkovou		DATUM:	11/2024
		STUPEŇ PD:	DSP / DPS
		FORMÁT:	1 x A4 (210 x 297)
		Č. ZAKÁZKY:	
AKCE (STAVBA): KOBYLNICE - OBNOVA POKLONY okres Brno - venkov, Kobylnice, pozemek parc.č. 399/1, k.ú. Kobylnice u Brna 667471			
OBJEKT: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		OZNAČENÍ: D.1.1.3p.2	PARÉ Č.
PŘÍLOHA: FOTODOKUMENTACE		MĚŘÍTKO:	



Foto 01 – detail nevhodného ukončení nopové fólie v úrovni okapového chodníku



Foto 02 – mramorová pamětní deska ve severozápadní straně trojboké poklony




Foto 03 – pohled na ocelové okno na severozápadě, zasklené v krajních polích ornamentálním pískovaným sklem, v půlkruhové zaklenuté nise socha Panny Marie (rozsah doplňovaných pískovaných skel je patrný z výkresové části dokumentace)



Foto 04 – pohled na ocelové okno na jihozápadě, zasklené v krajních polích ornamentálním pískovaným sklem, v půlkruhové zaklenuté nische socha Sv. Jana Nepomuckého (rozsah doplňovaných pískovaných skel je patrný z výkresové části dokumentace)



Foto 05 – pohled na ocelové okno na severovýchodě, zasklené v krajních polích ornamentálním pískovaným sklem, v půlkruhové zaklenuté nise socha Sv. Jana Nepomuckého (rozsah doplňovaných pískovaných skel je patrný z výkresové části dokumentace)



Foto 06 – pohled na p



Foto 07 – pohled na kovaný kříž s makovicí (kříž i makovice jsou nahnuté na severozápad)
Nedestruktivním zásahem nelze odhalit příčinu této poruchy. Prvek bude šetrně demontován a převezen na dílnu k repasi. Po rozebrání plechové krytiny bude analyzován stav dřevěné konstrukce a případné hrotnice či trnu, na který byl kříž osazen. V rámci opravy bude zajištěno zastabilizování kotevního prvku kříže s makovicí ve vertikální rovině.



Foto 08 – sonda S01 v horní partii soklové části na severovýchodě. V sondě patrné cementové omítky



Foto 09 – sonda S02 přes obloun v soklové části na severovýchodě.



Foto 10 – sonda S03 v rozšířené části soklu těsně nad terénem



Foto 11 – sonda S04 (stratigrafie) na střední římse na severovýchodní straně objektu)

ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ

POLYCHROMOVANÉ PLASTIKY
POKLONA, KOBYLNICE

PANNA MARIE S JEŽÍŠKEM
SVATÝ JOSEF S JEŽÍŠKEM
SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ

KOBYLNICE

Brno-venkov
Jihomoravský kraj
Katalogové číslo: 1000453529

Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Brně
náměstí Svobody 8
601 54 Brno

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333

MgA. ALŽBĚTA MIRJAM PROCHÁZKOVÁ
Akad. mal. PAVEL PROCHÁZKA

Kotlářská 264/7
602 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 730 125 301
e-mail: alzbetaproch258@gmail.com

V Praze dne 27. 11. 2024



POKLONA

Výklenková kaple je umístěna v srdci obce Kobylnice na styku tří silnic. Jedná se o sakrální stavbu označenou za kulturní památku pod katalogovým číslem 1000453529.

Trojboká poklona byla zbudována v roce 1908 na místě dřívějšího, rovněž trojboké objektu postaveného roku 1769. Mramorová pamětní deska umístěná na západní stěně kaple nese nápis: *Na památku jubilea 60. letého panování císaře a krále Františka Josefa I. a 50. letého kněžství P. Pia IX. zbudovali křesť. soc. spolek a dobrodinci. 1908.* Stěny boží muky jsou ze všech tří stran v celé výšce prolomeny hlubokými nikami zaklenutými konchou a zavřenými prosklenými dvířky. V nikách jsou osazeny polychromované plastiky svatých - na západní straně umístěna socha Panny Marie stojící v kontrapostu s Ježíškem na rukou, severní strana se sv. Josefem a jižní strana se sv. Janem Nepomuckým.¹

Záznamy o polychromovaných plastikách nejsou k dispozici. Není tedy zřejmá datace soch, zda byly plastiky zhotoveny pro nově přebudovanou poklonu na počátku 20. století. Stejně tak nejsou sochy signované. Datace a původ soch bude předmětem detailního restaurátorského průzkumu techniky a stavu díla provedeného při zahájení restaurátorského zákroku.



Západní stěna se sochou Panny Marie



Severní stěna se sochou Sv. Josefa s Ježíškem



Jižní stěna se sochou Sv. Jana Nepomuckého

ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ

PANNA MARIE S JEŽÍŠKEM

autor: neznámý

datace: neznámá

technika: polychromovaná plastika
pravděpodobně dřevořezba včetně podstavce
(bude upřesněno dle výsledků průzkumu)

roměry: 108 cm výška
42 cm šířka
(hloubka bude upřesněna po deinstalaci)

stav díla:

Na základě vstupní dokumentace je zřejmá degradace pojiva v barevných vrstvách polychromie způsobující společně s vlhkostními vlivy ztrátu koheze a adheze k podkladu. V celé ploše polychromie dochází k odlupování jejích částí mezi jednotlivými vrstvami, na několika místech došlo nejen k odhalení podkladu, ale i konstrukčního materiálu a samotné dřevořezby. Defekty v exponované vrstvě polychromie odhalují starší celoplošnou vrstvu polychromie. Zřejmá je degradace k důsledku oxidace zlatených a stříbřených prvků polychromie (vnitřní strana šatů Panny Marie, korunky, atd.). Nebyla nelazena evidence napadení dřevokazným hmyzem či plísní. Nejspodnější část žlutého soklu s hnědou květinou je pravděpodobně druhotný doplněk (bude specifikováno na základě technologického průzkumu).



Na základě vstupního technologického průzkumu bude určen počet druhotných vrstev polychromie pomocí stratigrafické sondáže. Po zjištění rozsahu a míry dochování jednotlivých vrstev bude na základě konzultace s pověřenými pracovníky a pracovníky památkového péče rozhodnuto o případném sejmutí druhotných vrstev polychromie.

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

1. Vstupní fotodokumentace
2. Prekonsolidace defektů v barevné a podkladové vrstvě malby, zajištění uvolněné polychromie zabezpečujícím přelepem pro převoz díla do restaurátorského ateliéru
3. Vstupní restaurátorská dokumentace a technologický průzkum, včetně neinvazivních opticko-fyzikálních metod a stratigrafické sondáže
4. Odstranění prachových nečistot a depozitů
5. Konsolidace defektů v barevné a podkladové vrstvě malby
6. V případě zjištění ztráty integrity nosného materiálu sochy bude provedeno jeho zpevnění
7. Na základě vyhodnocení restaurátorského průzkumu sejmutí nepůvodních vrstev polychromie, případně i odstranění druhotných doplňků
8. Aplikace tmelů v defektech v podkladové a barevné vrstvě
9. Retuš tmelů a defektů v barevné vrstvě
10. Aplikace závěrečné izolační lakové vrstvy



Detail defektů odhalujících starší vrstvu polychromie





Detaily defektů odhalujících starší vrstvu polychromie, detail degradovaných zlacených prvků

ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ

SVATÝ JOSEF S JEŽÍŠKEM

autor: neznámý

datace: neznámá

technika: polychromovaná plastika
pravděpodobně dřevořezba včetně podstavce
(bude upřesněno dle výsledků průzkumu)

roměry: 103 cm výška
35 cm šířka
(hloubka bude upřesněna po deinstalaci)

stav díla:

Na základě vstupní dokumentace je zřejmá degradace pojiva v barevných vrstvách polychromie způsobující společně s vlhkostními vlivy ztrátu koheze a adheze k podkladu. V celé ploše polychromie dochází k odlupování jejích částí mezi jednotlivými vrstvami, na několika místech došlo nejen k odhalení podkladu, ale i konstrukčního materiálu a samotné dřevořezby a sákových odlitků. Defekty v exponované vrstvě polychromie odhalují starší celoplošnou vrstvu polychromie. Zřejmá je degradace k důsledku oxidace zlacených a stříbřených prvků polychromie (lem šatu, atd.). Nebyla nelazena evidence napadení dřevokazným hmyzem či plísní. V nápoji Ježíškovi levé ruky k tělu se nachází vysychavá praklina procházející všemi vrstvami polychromie i dřevořezbou.



Na základě vstupního technologického průzkumu bude určen počet druhotných vrstev polychromie pomocí stratigrafické sondáže. Po zjištění rozsahu a míry dochování jednotlivých vrstev bude na základě konzultace s pověřenými pracovníky a pracovníky památkového péče rozhodnuto o případném sejmutí druhotných vrstev polychromie.

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

1. Vstupní fotodokumentace
2. Prekonsolidace defektů v barevné a podkladové vrstvě malby, zajištění uvolněné polychromie zabezpečujícím přelepem pro převoz díla do restaurátorského ateliéru
3. Vstupní restaurátorská dokumentace a technologický průzkum, včetně neinvazivních opticko-fyzikálních metod a stratigrafické sondáže
4. Odstranění prachových nečistot a depozitů
5. Konsolidace defektů v barevné a podkladové vrstvě malby
6. V případě zjištění ztráty integrity nosného materiálu sochy bude provedeno jeho zpevnění
7. Na základě vyhodnocení restaurátorského průzkumu sejmutí nepůvodních vrstev polychromie
8. Aplikace tmelů v defektech v podkladové a barevné vrstvě
9. Retuš tmelů a defektů v barevné vrstvě
10. Aplikace závěrečné izolační lakové vrstvy



Detail defektů v polychromii odhalujících podkladovou vrstvu i samotné dřevo plastiky





Detail defektů odhalujících starší vrstvu polychromie

ZÁMĚR NA RESTAUROVÁNÍ

SVATÝ JAN NEPOMUCKÝ

autor: neznámý

datace: neznámá

technika: polychromovaná plastika
pravděpodobně dřevořezba
(bude upřesněno dle výsledků průzkumu)
část podstavce sádrový odlitek

roměry: 109 cm výška
40 cm šířka
(hloubka bude upřesněna po deinstalaci)

stav díla:

Na základě vstupní dokumentace je zřejmá degradace pojiva v barevných vrstvách polychromie způsobující společně s vlhkostními vlivy ztrátu koheze a adheze k podkladu. V celé ploše polychromie dochází k odlupování jejích částí mezi jednotlivými vrstvami, na několika místech došlo nejen k odhalení podkladu, ale i konstrukčního materiálu a samotné dřevořezby a sádrových odlitků (patrné především na vrchní části kříže v rukou Nepomuckého, spodní části soklu, atp.). Defekty v exponované vrstvě polychromie odhalují starší celoplošnou vrstvu polychromie. Nebyla nelazena evidence napadení dřevokazným hmyzem či plísní. Spodní část soklu je pravděpodobně druhotný doplněk, jedná se o sádrový odlitek.



Na základě vstupního technologického průzkumu bude určen počet druhotných vrstev polychromie pomocí stratigrafické sondáže. Po zjištění rozsahu a míry dochování jednotlivých vrstev bude na základě konzultace s pověřenými pracovníky a pracovníky památkového péče rozhodnuto o případném sejmutí druhotných vrstev polychromie, případně i odstranění druhotných doplňků.

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

1. Vstupní fotodokumentace
2. Prekonsolidace defektů v barevné a podkladové vrstvě malby, zajištění uvolněné polychromie zabezpečujícím přelepem pro převoz díla do restaurátorského ateliéru
3. Vstupní restaurátorská dokumentace a technologický průzkum, včetně neinvazivních opticko-fyzikálních metod a stratigrafické sondáže
4. Odstranění prachových nečistot a depozitů
5. Konsolidace defektů v barevné a podkladové vrstvě malby
6. V případě zjištění ztráty integrity nosného materiálu sochy bude provedeno jeho zpevnění
7. Na základě vyhodnocení restaurátorského průzkumu sejmutí nepůvodních vrstev polychromie, případně i odstranění druhotných doplňků
8. Aplikace tmelů v defektech v podkladové a barevné vrstvě
9. Retuš tmelů a defektů v barevné vrstvě
10. Aplikace závěrečné izolační lakové vrstvy



Detaily defektů v polychromii





Rozsah uvolnění vrstev polychromie včetně podkladové vrstvy a odhalení dřeva plastiky